保定市水污染防治工作领导小组办公室文件

保水领办〔2019〕34号

保定市水污染防治工作领导小组办公室关于2019年10月份全市主要河流跨界断面水质及生态补偿金扣缴情况的通报

各县（市、区）政府、开发区管委会:

根据原市政府办公厅《关于进一步加强河流跨界断面水质生态补偿工作的通知》（保政办函〔2017〕1号），保定市水污染防治工作领导小组办公室《关于修订保定市主要河流跨界断面水质目标的通知》（保水领办〔2019〕24号）要求，市生态环境局组织市监控中心会同各县（市、区）生态环境分局监控中心，对全市主要河流跨界断面2019年10月份水质情况进行了现场采样监测，并对全市生态补偿金扣缴情况进行了统计汇总，详细情况如下:

57个市考核生态补偿断面水质情况如下:

1、涉及到我市境内河流跨界生态补偿考核断面57个。本次实测46个断面，其余11个断面断流，未监测。

2、本月实测46个断面水质均达到2019年保定市主要河流跨界断面水质目标考核标准，不扣缴生态补偿金。

备注：涞水县-北京市拒马河大沙地断面，曲阳县-定州市沙河干渠大寺头断面，为省考生态补偿断面，执行省下发的全省主要河流跨界断面水质及生态补偿金扣缴情况的通报。

附件：2019年10月保定市主要河流跨界考核断面水质监测结果

保定市水污染防治工作领导小组办公室

2019年11月28日

2019年10月保定市主要河流跨界考核断面水质监测结果

序号	责任县（市、区）	河流名称	跨界断面	断面名称	考核水质因子标准及监测结果（mg/L）						上游断面	上游断面水质监测结果（mg/L）			超标倍数			扣缴生态补偿金（万元）			
					COD		氨氮		总磷									单项			合计
					考核标准	监测结果	考核标准	监测结果	考核标准	监测结果		COD	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷	
1	涞水县	紫石口沟	张家口涿鹿县-保定市涞水县	大龙门村	15	10	0.5	0.042	0.1	0.08	对照点	—	—	—	达标	达标	达标				
2		白涧沟	张家口涿鹿县-保定市涞水县	菩萨峪村	15	7	0.5	0.083	0.1	0.02	对照点	—	—	—	达标	达标	达标				
3	涿州	小清河	北京房山区-保定涿州市	郎庄村	30	17	1.5	0.18	0.3	0.04	对照点	—	—	—	达标	达标	达标				
4		琉璃河	北京房山区-保定涿州市	码头	40	40	2	0.146	0.4	0.05	对照点	—	—	—	达标	达标	达标				
5		白沟河	涿州-高碑店	王御史庄	40	断流	3	断流	0.4	断流	码头	40	0.146	0.05	—	—	—				
6	高碑店		高碑店-白沟	田宜屯	40	断流	3	断流	0.4	断流	王御史庄	—	—	—	—	—	—				
7	竞秀区	清水河	竞秀区-莲池区	清水河朝阳南大街	40	12	3	0.537	0.4	0.12	源头	—	—	—	达标	达标	达标				
8	涞源	拒马河	涞源-易县	塔崖驿	15	11	0.5	0.271	0.1	0.07	源头	—	—	—	达标	达标	达标				
9	易县		易县-涞水	北辛庄	15	6	0.5	0.245	0.1	0.05	塔崖驿	11	0.271	0.07	达标	达标	达标				
10	涞水	拒马河	涞水-北京房山区	大沙地	15	8	0.5	0.077	0.1	0.02	北辛庄	6	0.245	0.05	达标	达标	达标				
11		拒马河	北京房山区-涞水	落宝滩（张坊）	15	15	0.5	0.06	0.1	0.01	对照点	—	—	—	达标	达标	达标				
12	白沟	大清河	白沟-雄安新区雄县	新盖房枢纽	40	断流	3	断流	0.4	断流	田宜屯	—	—	—	—	—	—				
13	竞秀区	候河	竞秀区-莲池区	侯河朝阳南大街	40	22	3	0.256	0.4	0.2	源头	—	—	—	达标	达标	达标				
14	莲池区		莲池区-清苑区	京港澳高速桥	40	8	3	1.04	0.4	0.1	一亩泉河建华桥	11	0.074	0.05	达标	达标	达标				

序号	责任县（市、区）	河流名称	跨界断面	断面名称	考核水质因子标准及监测结果（mg/L）						上游断面	上游断面水质监测结果（mg/L）			超标倍数			扣缴生态补偿金（万元）			
					COD		氨氮		总磷									单项			合计
					考核标准	监测结果	考核标准	监测结果	考核标准	监测结果		COD	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷	
15	清苑区	府河	保定市清苑区-雄安新区安新县	塄马庙村北	40	15	3	0.42	0.4	0.13	四点位平均值	18.75	0.5253	0.145	达标	达标	达标				
16	高碑店	兰沟河	高碑店-定兴	斗门村北大桥	40	15	6.5	0.248	0.4	0.04	源头	—	—	—	达标	达标	达标				
17	定兴县		定兴-高碑店	兰沟村	40	18	6.5	0.164	0.4	0.03	斗门村北大桥	15	0.248	0.04	达标	达标	达标				
18	高碑店		高碑店-容城	赵张庄	40	断流	6.5	断流	0.4	断流	兰沟村	18	0.164	0.03	—	—	—				
19	满城区	一亩泉河	满城-竞秀区	市西三环保满路北	40	13	3	0.262	0.4	0.04	源头	—	—	—	达标	达标	达标				
20	竞秀区	黄花沟	竞秀区-高新区	西王庄、张庄交界	40	16	3	0.06	0.4	0.06	源头	—	—	—	达标	达标	达标				
21	高新区		高新区-莲池区	植物园桥	40	17	3	0.25	0.4	0.1	西王庄、张庄交界	16	0.06	0.06	达标	达标	达标				
22	莲池区		莲池区-清苑区	杨庄祠堂	40	12	3	0.212	0.4	0.09	植物园桥	17	0.25	0.1	达标	达标	达标				
23	涞源	清水河-界河-龙泉河	涞源-顺平	龙潭	20	4L	1	0.028	0.2	0.01	源头	—	—	—	达标	达标	达标				
24	顺平县		顺平-满城区	屯头	40	28	6.5	0.264	0.4	0.18	龙潭	4L	0.028	0.01	达标	达标	达标				
25	满城区		满城区-清苑区	三恩庄	40	断流	6.5	断流	0.4	断流	屯头	28	0.264	0.18	—	—	—				
26	清苑区		清苑区-雄安新区安新	范郭桥	40	断流	6.5	断流	0.4	断流	三恩庄	—	—	—	—	—	—				
27	唐县	唐河灌区/新九龙河	唐县-望都	固现	40	7	5（8）	0.652	0.4	0.04	源头	—	—	—	达标	达标	达标				
28	望都县	唐河灌区/新九龙河	望都-清苑区	高岭	40	14	5（8）	0.124	0.4	0.3	固现	7	0.652	0.04	达标	达标	达标				
29	竞秀区		竞秀区-莲池区	乐凯南大街南防洪沟桥	40	9	6.5	0.115	0.4	0.09	源头	—	—	—	达标	达标	达标				

序号	责任县（市、区）	河流名称	跨界断面	断面名称	考核水质因子标准及监测结果（mg/L）						上游断面	上游断面水质监测结果（mg/L）			超标倍数			扣缴生态补偿金（万元）			
					COD		氨氮		总磷									单项			合计
					考核标准	监测结果	考核标准	监测结果	考核标准	监测结果		COD	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷	
30	莲池区	南防洪沟	莲池区-清苑	京石高速公路西50米	40	38	6.5	0.665	0.4	0.26	乐凯南大街南防洪沟桥	9	0.115	0.09	达标	达标	达标				
31	徐水区	瀑河	徐水区-雄安新区安新县	任庄	40	12	6.5	0.025L	0.4	0.07	源头	—	—	—	达标	达标	达标				
32	阜平县	沙河	山西大同灵丘县-阜平县	杜里村	15	8	0.5	0.106	0.1	0.01	对照点	—	—	—	达标	达标	达标				
33			阜平县-王快水库	王林口	15	8	0.5	0.07	0.1	0.07	杜里村	8	0.106	0.01	达标	达标	达标				
34	安国	潴龙河	安国市-衡水安平县	什伍村	40	17	2	0.164	0.4	0.03	西柴里村东桥	16	0.265	0.09	达标	达标	达标				
35	博野		衡水安平县-博野县	南板桥	40	断流	2	断流	0.4	断流	对照点	—	—	—	—	—	—				
36	博野		博野-蠡县	小北河村	40	断流	2	断流	0.4	断流	南板桥	—	—	—	—	—	—				
37	蠡县		蠡县-高阳	西庞果庄村	40	断流	2	断流	0.4	断流	小北河村	—	—	—	—	—	—				
38	高阳县		高阳-雄安新区安新县	梅果庄村	40	断流	2	断流	0.4	断流	西庞果庄村	—	—	—	—	—	—				
39	安国	孟良河	定州-安国	西柴里村东桥	40	16	2	0.265	0.4	0.09	对照点	—	—	—	达标	达标	达标				
40	曲阳县	沙河干渠	曲阳-定州	大寺头	30	10	1.5	0.05	0.3	0.02	源头	—	—	—	达标	达标	达标				
41	安国		定州-安国	五女集村	30	12	1.5	0.129	0.3	0.03	对照点	—	—	—	达标	达标	达标				
42	安国		安国-博野	路景	40	8	3	0.285	0.4	0.04	五女集村	12	0.129	0.03	达标	达标	达标				
43	博野		博野-蠡县	兑坎庄	40	9	3	0.187	0.4	0.06	路景	8	0.285	0.04	达标	达标	达标				
44	蠡县	孝义河	蠡县-高阳	留祥佐	40	12	6.5	0.352	0.4	0.07	兑坎庄	9	0.187	0.06	达标	达标	达标				
45	高阳县	孝义河	高阳-雄安新区安新县	思乡桥	40	21	6.5	0.34	0.4	0.1	留祥佐	12	0.352	0.07	达标	达标	达标				

序号	责任县（市、区）	河流名称	跨界断面	断面名称	考核水质因子标准及监测结果（mg/L）						上游断面	上游断面水质监测结果（mg/L）			超标倍数			扣缴生态补偿金（万元）			
					COD		氨氮		总磷									单项			合计
					考核标准	监测结果	考核标准	监测结果	考核标准	监测结果		COD	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷	
46	唐县	通天河	唐县 -曲阳	邓家店村	20	12	1	0.064	0.2	0.01	源头	—	—	—	达标	达标	达标				
47	曲阳县		曲阳-唐县	十八渡	20	14	1	0.672	0.2	0.02	邓家店村	12	0.064	0.01	达标	达标	达标				
48	涞源县	唐河	山西大同灵丘县-涞源县	水堡（南水芦）	20	7	1	0.08	0.2	0.04	对照点	—	—	—	达标	达标	达标				
49	涞源县		涞源-唐县	大石峪村	15	7	0.5	0.103	0.1	0.02	水堡（南水芦）	7	0.08	0.04	达标	达标	达标				
50	唐县		唐县-顺平	神北村	15	6	0.5	0.057	0.1	0.02	大石峪村	7	0.103	0.02	达标	达标	达标				
51	顺平县		顺平-唐县	业里村	15	4	0.5	0.034	0.1	0.02	神北村	6	0.057	0.02	达标	达标	达标				
52	唐县		唐县-西大洋水库	白合	15	8	0.5	0.109	0.1	0.02	业里村	4	0.034	0.02	达标	达标	达标				
53	竞秀区	一亩泉河	竞秀区-莲池区	一亩泉河建华桥	40	11	3	0.074	0.4	0.05	市西三环保满路北	13	0.262	0.04	达标	达标	达标				
54	清苑区	新金线河	清苑区-莲池区	北大冉村	40	17	5（8）	0.337	0.4	0.1	源头	—	—	—	达标	达标	达标				
55	莲池区		莲池区-清苑区	褚庄村南	40	17	5（8）	0.184	0.4	0.13	北大冉村	17	0.337	0.1	达标	达标	达标				
56	满城区	漕河	满城区-徐水区	东庄佃村	40	断流	3	断流	0.4	断流	源头	—	—	—	—	—	—				
57	徐水区		徐水区-雄安新区安新县	迪城	40	16	3	0.54	0.4	0.11	东庄佃村	—	—	—	达标	达标	达标				
备注：		塄马庙村北点位上游断面对照值为黄花沟杨庄祠堂、府河京港澳高速桥、新金线河褚庄村南、南防洪沟京石高速路西50米四个点位平均值																			

抄送：市财政局

保定市水污染防治工作领导小组办公室　2019 年 11 月 28 日印发